

ZDRAVKO LJUBIĆ

Josipa Kucela 12, Virje

Tel. 048-897-709, mobitel - 091 240 66 26

OIB:93692808616

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
------	---------	----------	-------------	---------------

A	PRIPREMNI RADOVI - DEMONTAŽA I RUŠENJE
----------	---

1. PODUZIMANJE MJERA ZAŠTITE

Stavka obuhvaća poduzimanje mjera zaštite prolaznika, tako i radnika (zaštitna ograda, znakovi upozorenja) u skladu s propisima zaštite na radu. Obavezno izvršiti provjeru položaja postojećih instalacija prema podacima dobivenim od distributera.

komplet - kn

2. RAZBIJANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH POVRŠINA

Strojno razbijanje pikamerom i ručno razbijanje sa pneumatskim čekićem postojećeg asfalta i betona na trasi izvedbe pješačke staze uz objekte i kolne ulaze. Rad se obračunava po efektivnom satu razbijanja betona. Obračun po stvarno izvršenom i ovjerenom radu od strane nadzornog inženjera, a prema upisu u građ. dnevnik. U cijenu stavke uračunati utovar, odvoz i istovar betona na deponij građ. materijala na udaljenosti do 5 km. Obračun po m² razbijenog betona.

m' 20,00 - kn

3. DEMONTAŽA CESTOVNIH RUBNJAKA

Strojno i djelomično ručno uklanjanje postojećih cestovnih rubnjaka uključivo sa betonskom podlogom na mjestu pješačkih prelaza. U cijenu stavke uključiti utovar, odvoz i istovar na deponiju građ. materijala na udaljenosti do 5 km.

m' 12,00 - kn

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO	- kn
--------------------------------	-------------

ZDRAVKO LJUBIĆ

Josipa Kucela 12, Virje

Tel. 048-897-709, mobitel - 091 240 66 26

OIB:93692808616

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
------	---------	----------	-------------	---------------

B ZEMLJANI RADOVI

1. ISKOP ZEMLJE I NASIPANOG ŠLJUNKA ZA IZVEDBU NOGOSTUPA, KOLNIH ULAZA I PARKIRALIŠTA Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (uz stambene objekte, uz ograde, instalacije, znakove i stupove) Skidanje postojećeg asfalta i šljunka pomiješanog sa zemljom na definiranoj trasi i dubini iskopa. Dubina iskopa u trasi izvedbe pješačke staze je 30 cm, a na mjestu izvedbe kolnih ulaza 40 cm. Iskop se obavlja prema visinskim kotama te propisanim nagibima. Odvoz obračunati u zasebnoj stavci.

do 40,0 cm	m ³	126,00	- kn
do 30,0 cm	m ³	93,00	- kn

2. IZRADA POSTELJICE

Strojna izrada posteljice od miješanih materijala, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Zbijenost posteljice mora iznositi min 15 Mpa. Obračun po stavrnio izvedenom i ovjerenom radu od strane nadzornog inženjera a sve prema upisu u građ. dnevnik.

	m ²	619,00	- kn
--	----------------	--------	------

3. IZRADA NOSVOG SLOJA PJEŠAČKE STAZE, KOLNIH ULAZA I PARKIRALIŠTA

Nabava, doprema i ugradnja prirodnog šljunka ili tucanika granulacije 0-64 mm kao nosivog sloja pješačke staze u sloju debljine 30 cm i kolnih ulaza i parkinga debljine 40 cm. Šljunak nanositi u slojevima i dobro uvaljati da se dobije nosivost min 60 Mpa, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ±1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Stupanj zbijenosti mora iznositi min. 90% standardnog Proctora.

30,0 cm	m ³	93,00	- kn
40,0 cm	m ³	126,00	- kn

4. UTOVAR I ODVOZ NEUPORABIVOG I SUVIŠNOG MATERIJALA

Utovar, odvoz i istovar asfalta izmiješanog sa šljunkom i ostalog otpada sa grubim planiranjem prema zahtjevu investitora na deponij građ. materijala udaljen do 5 km.

	m ³	219,00	- kn
--	----------------	--------	------

ZDRAVKO LJUBIĆ

Josipa Kucela 12, Virje

Tel. 048-897-709, mobitel - 091 240 66 26

OIB:93692808616

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
5. UREĐIVANJE ZELENE POVRŠINE Uređivanje površine i poravnanje iza ugrađenih parkovnih i kolnih rubnjaka, zasipavanje zemljom i humusiranjem saniranih površina kvalitetnom zemljom debljine sloja min 20 cm, te dobava i sijanje travnate smjese, uz zagrabljivanje i valjanje nakon sjetve, te jednokratno zalijevanje. U cijenu stavke uračunati utovar, prijevoz i istovar čiste zemlje sa grubim planiranjem i naknadno sa finim usitnjavanjem i planiranjem.		m ³ 33,00		- kn
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO				- kn
C I MONTAŽNI RADOVI				
1. POSTAVA PARKOVNIH BETONSKIH RUBNJAKA RUBNJAKA Dobava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dim 8x20x100 prema normi HRN EN 1340:2004 na prethodno izvedenu podlogu od betona koja se također obračunava u cijenu stavke. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljenih parkovnih rubnjaka pješačke staze i kolnih prilaza. Rubnjaci su u nivou nogostupa.		m' 154,00		- kn
2. POSTAVA CESTOVNIH RUBNJAKA Dobava, doprema i ugradnja cestovnih rubnjaka dim. 15x25x1,0 u polegnutom položaju na mjestima pješačkih prelaza. Rubnjaci se polažu na prethodno izvedenu podlogu od betona koja se također obračunava u cijenu stavke. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m' postavljenih rubnjaka.		m' 15,00		- kn
MONTAŽNI RADOVI UKUPNO				- kn

ZDRAVKO LJUBIĆ

Josipa Kucela 12, Virje

Tel. 048-897-709, mobitel - 091 240 66 26

OIB:93692808616

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
------	---------	----------	-------------	---------------

D	ASFALTERSKI RADOVI			
----------	---------------------------	--	--	--

1. BITUMENIZIRANI NOSIVI HABAJUĆI SLOJ (BNHS) Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivog habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf (BNHS 16 tipa B) debljine d= 6 cm. Sloj se nanosi na prethodnu pripremljenu šljunčanu podlogu(nogostup d=30 cm,(kolni ulaz i parking d=40 cm) zbijenu do tražene zbijenosti. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju BHNS-a te finu pripremu šljunčane podloge prije nanošenja sloja asfalta. Rad se obračunava u m² izrađenog asfaltnog sloja AC 16 surf debljine 6 cm. Nagibe izvesti prema zelenoj površini i cesti.

m² 619,00 - kn

ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO				- kn
----------------------------------	--	--	--	-------------

E	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI			
----------	--	--	--	--

1. DENIVELIRANJE POSTOJEĆIH ŠAHTI, SLIVNIKA I HIDRANTA Deniveliranje postojećih šahti sa lijevano željeznim poklopcem na visinu budućeg asfalta, odnosno prema novim visinama nogostupa i kolnih ulaza. U cijenu stavke uključiti štemanje betona oko poklopca, izmještanje na novu kotu, i betoniranje okvira"škrinjica", te zatrpavanje i nabijanje materijala oko poklopca vel. 80/80 cm. Obračun radova po kom lijevano željeznih poklopaca. U cijenu stavke uključiti sav potreban materijal i rad.

kom 8,00 - kn

2. UGRADNJA BETONA ZA NEPREDVIĐENE MANJE RADOVE Nabava,doprema i ugradnja betona za izvođenje nekih nepredviđenih manjih betonskih radova na predviđenoj trasi, uključivo i izrada oplata (montaža i demontaža, nabava, doprema). Rad se obračunava po m³stvarno ugrađenog betona. Odnosi se na podizanje svjetlarnika za cca 5,0 cm iznad postojećeg asfalta. U cijenu stavke uključiti ugradnju L profila prilikom betoniranja te izradu i postavu pocinčane pokrovne rešetke.

Svjetlarnik vel. 80/40 cm debljine stijenke 15 cm. kom 3,00 - kn

BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI UKUPNO:				- kn
---	--	--	--	-------------

ZDRAVKO LJUBIĆ

Josipa Kucela 12, Virje

Tel. 048-897-709, mobitel - 091 240 66 26

OIB:93692808616

OPIS	Jed.mj.	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
------	---------	----------	-------------	---------------

REKAPITULACIJA**A - PRIPREMNI RADOVI**

- kn

B - ZEMLJANI RADOVI

- kn

C - MONTAŽNI RADOVI

- kn

D - ASFALTERSKI RADOVI

- kn

E - BETONSKI I ARM.BET. RADOVI

- kn

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**SVEUKUPNO A+B+C+D (kuna):**

- kn

PDV (kuna):

- kn

SVEUKUPNO (kuna):

- kn

Virje, listopad 2020.